

Standortvorschlag Prötzel

Variante 1



Variante 2



SCHULE

Variante 3



Die MolBox

Beispielhafte Darstellung



- Sicht- und Wetterschutz
- Robuste Verkleidung
- Innenliegende Beleuchtung und Ladestation für E-Fahrräder
- Schließsystem: Öffnung der Box durch QR-Code, RFID, Pin sowie Notöffnung

Aufgabenspektrum Pflasterarbeit

- Einfaches Verbundpflaster
- Kabelkanal zur nächsten Zähleranschlusssäule
- Pflasterarbeit für rund 30 m²
- Untergrund eben, lotrecht - und frostsicher werden.
- Zulässige Höhenabweichung 5mm.
- Mechanische Befestigung der Module mittels Fischer FAZ II 10/10 in Beton

Beispielhafter Grundriß - Standort

